Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů,

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry,

d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

- V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a odst. 10 **zakázáno**:

  1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

  2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

  3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

  4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice,
- skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8xbbxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Ut, Čt 9.00–14:30; Pá 9.00–13:00
www.kr-moravskoslezsky.cz

- zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Telefónica O_2 Czech Republic, a. s., ze dne 9. 9. 2013, č.j. 652490/13, resp. ze dne 10. 8. 2012, č.j. 136737/12

zejména tyto podmínky:

- v případě kolize se SEK v majetku Telefónica O_2 Czech Republic, a.s. volat zaměstnance společnosti Telefónica O_2 Czech Republic, a. s. pověřeného ochranou sítě - Marek Ponča (tel.: 596 682 981, 602 764 071, e-mail: marek.ponca@o2.com) (dále jen „POS") k určení dalších podmínek ochrany, případně přeložení,
- při činnostech v blízkosti vedení SEK respektovat pravidla pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je nutno se řídit platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy,
- před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. Seznámit prokazatelně pracovníky, kteří budou provádět stavební práce, s vyznačenou trasou PVSEK,
- započetí činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen oznámit POS,
- upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili nebo ověřili stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami. Upozornit pracovníky na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků,
- při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS,
- při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK zajistit proti prověšení, poškození a odcizení,
- zemní práce v místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod., vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů,
- dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához,

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. - centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 6xbbxs3 Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14:30; Pá 9.00–13:00
www.kr-moravskoslezsky.cz

- stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O_2,
- pomocná zařízení, která jsou součástí vedení, nesmí být dočasně využívána k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna,
- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Zároveň je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m,
- trasu PVSEK mimo vozovku není dovoleno přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození a způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednán se zaměstnancem POS. Respektovat výšku NVSEK nad zemí,
- na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat porosty apod. Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS,
- manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1,0 m od NVSEK,
- na pracoviště POS se obraťte v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK,
- každé poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O_2 Czech Republic, a. s., tel. 800 184 084.

RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 2. 5. 2013, č.j. 5000771716,

zejména tyto podmínky:

- písemně uvědomit vydavatele stanoviska o zahájení prací nejméně 7 pracovních dnů předem,
- před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení přesné polohy plynárenského zařízení (zajišťuje RWE Distribuční služby, s.r.o. 840 11 33 55). Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět,
- bude dodržena ČSN 736005, TGP 702 04 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- v ochranném pásmu je používání otevřeného ohně přísně zakázáno,
- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9:00–17:00; Ut, Čt 9:00–14:30; Pá 9:00–13:00
www.kr-moravskoslezsky.cz

- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- neprodleně ohlásit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou,
- plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01 a TPG 702 04,
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení,
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení,
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

SmVaK Ostrava a.s. ze dne 24. 4. 2013, č.j. 9773/V004304/P/2013/Čí,

zejména tyto podmínky:

- před zahájením zemních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytyčení provede na základě písemné objednávky středisko vodovodních sítí Třinec, tel.: 558 325 270,
- na základě vytyčení požadujeme stavby pevných nadzemních konstrukcí (dopravní značení, protihlukové stěny, sloupky oplocení ap.) stejně jako výsadbu trvalých porostů umístit mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí,
- na základě vytyčení v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme veškeré poklopy armatur upravit do nivelety konečných úprav,
- v rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod. Ochranná pásma vodohospodářských zařízení jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m a nad průměr 500 mm – 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1 m od vnějšího líce,
- po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek),

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: ikvbpxd Úřední hodiny: Po a St 9.00–17.00; Ut, Čt 9.00–14:30; Pá 9.00–13:00
www.kr-moravskoslezsky.cz

- na základě vytyčení v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005,
- v místech souběhu přeložky a zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat min. vzdálenost 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně,
- zemní práce do vzdálenosti 1m od okraje potrubí SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno proti případnému poškození,
- před zásypem potrubí vodovodu a k tlakové zkoušce bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. ke kontrole provedených prací,
- případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel.: 840 111 125),
- stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. zajistit během prací proti poškození,
- v případě nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou (autocisterny, pojízdné voznice nebo stacionární zásobníky), bude toto zajištěno ze strany SmVaK Ostrava a.s. na náklady investora stavby.
- Realizační dokumentaci stavby požadujeme předložit k vyjádření.

13. Budou dodrženy předmětné podmínky Povodí Odry, státní podnik ze dne 15. 7. 2011, č.j. 9570/923/2/831.07/2011 zejména tyto podmínky:

- bude vypracován havarijní a povodňový plán a předložen VH dispečinku ke schválení (Ing. Zdráhal, tel.: 596 657 238),
- zahájení stavby bude v předstihu min. 5 dnů oznámeno VHP v Českém Těšíně (Ing. Filip, tel. 558 731 700, e-mail: cesky_tesin.vhp@pod.cz,
- před vstupem na pozemky bude provedeno protokolární předání s VHP Český Těšín (p. Poledníková, tel.: 596 657 325),
- stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy,
- v korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál,
- po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku,
- dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p., musí být uvedeny do nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Český Těšín,
- po dokončení stavby předat VHP Český Těšín projekt skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření,
- za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod a ledů neponese Povodí Odry s.p. zodpovědnost.

14. Budou dodrženy předmětné podmínky Českého rybářského svazu pro Severní Moravu a Slezsko ze dne 4. 12. 2012, č.j. NZ-2129/12:

- před zahájením stavby 14 dní předem písemně informovat MO ČRS Třinec a sdělit kontakt na osobu, která bude zajišťovat stavební dozor,
- v případě ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, vždy po konzultaci se zástupci MO ČRS Třinec, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede příslušná pověřená MO ČRS Třinec. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby,

tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Ut, Čt 9.00–14:30; Pá 9.00–13:00
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
č. ucto: 1650676349/0800
www.kr-moravskoslezsky.cz

- pro omezení zákalu vody je nutno (dle technických možností) vytvořit obtok nebo zemní hrázky, které svedou čistou vodu v úseku, kde se bude provádět stavební úprava toku a vodní živočichové nebudou zbytečně ohroženi zákalem. Nelze-li realizovat technická opatření zabraňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu,
- v průběhu stavby bude efektivně bráněno úniku ropných a jiných toxických látek do vodního toku, aby nedošlo ke znečištění navazujících úseků vodního toku, pro případ úniku ropných látek bude připravena norná stěna ke zneškodnění havárie.

15. Budou dodrženy předmětné podmínky správce vodních toků Lesy České republiky s.p. ze dne 29. 5. 2013, č.j. LCR951/001824/2013, resp. ze dne 12. 12. 2011, č.j. LCR004257/2011 zejména tyto podmínky:
    - stavba bude provedena dle námi odsouhlasené a potvrzené dokumentace,
    - opevnění koryt vodních toků bude provedeno kamennou dlažbou na sucho s urovnáním líce a s vyklínováním tl. 400 mm, lomový kámen d_{min} = 400 mm, hmotnost kamene cca 200 kg/ks,
    - stabilizační prahy budou provedeny z lomového kamene uloženého na výšku do betonového lože tl. 800 mm, lomový kámen d_{min} = 400 mm, hmotnost kamene cca 200 kg/ks,
    - veškerý materiál na břehové hraně nebo napadaný do koryta toku v souvislosti se stavbou bude beze zbytku odstraněn,
    - Lesy České republiky nezodpovídají za případné škody na předmětném objektu v důsledku zvýšených průtoků vod,
    - po dokončení stavby nám budou vodní toky protokolárně předány.

16. Budou dodrženy předmětné podmínky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 22. 2. 2010, č.j. HOK/OV – 1056/2.5/10:
    1) Navržená náhradní protihluková opatření (u RD č. 134, 125 a 123 v Neborech) budou realizována jako nedílná součást stavby, nikoli až na základě výsledků měření hluku ve zkušebním provozu.
    2) Ke kolaudaci stavby – po zkušebním provozu silnice předloží stavebník na KHS výsledky měření hluku ve venkovních chráněných prostorech staveb.
    3) Měřící místa stanoví KHS v návaznosti na hlukovou studii, součást projektové dokumentace.
    4) Měření bude provedeno ve zkušebním provozu stavby držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace.
    5) Na základě výsledků měření posoudí KHS nutnost realizace případných dodatečných protihlukových opatření.

17. Budou dodrženy předmětné podmínky Ministerstva životního prostředí ze dne 19. 9. 2008, č.j. 49377/ENV/08 1868/660/08, resp. ze dne 26. 9. 2012, č.j. 78625/ENV/12 4664/610/12, zejména tyto podmínky:

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – Centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID ds: 6rfbxx5 Úřední hodiny: Po a St 9.00–17.00, Ut, Čt 9.00–14.30, Pá 9.00–13.00
www.kr-moravskoslezsky.cz

- před započetím stavebních prací budou v terénu vytyčeny hranice budoucího záboru zemědělské půdy v souladu se schválenou projektovou dokumentací,
- na celé ploše odnímané ze ZPF bude provedena na vlastní náklad žadatele odděleně skrývka ornice a dalších hlouběji uložených zúrodnění schopných vrstev půdy v souladu s pedologickým průzkumem zpracovaným společností Ekola spol. s.r.o., Vratimov. Nejpozději před zahájením stavby předloží orgánu ochrany ZPF MěÚ Třinec k projednání a odsouhlasení zpřesněnou bilanci skrývek, plán jejich odvozu a rozprostření, včetně údajů o mocnosti rozprostírané vrstvy na konkrétní pozemky a písemné souhlasy jejich vlastníků (uživatelů),
- o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. Tento doklad bude předložen orgánům ochrany ZPF při případné kontrole dodržování podmínek souhlasu MŽP,
- bude zajištěn přístup k okolním zemědělským pozemkům. V případě likvidace nebo narušení přístupových cest k těmto pozemkům, bude zřízena na náklad žadatele jejich náhrada,
- v případě potřeby zajistí žadatel na svůj náklad zpracování projektu pozemkových úprav a jeho realizaci tak, aby v důsledku výstavby nevznikaly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné pozemky,
- dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo zařízení na nich vybudovaných, zajistí žadatel na svůj náklad provedení nápravných opatření,
- termín zahájení prací bude stanoven po dohodě s vlastníky a uživateli dotčených pozemků tak, aby nedošlo ke vzniku škody na porostech, přičemž zahájení skrývky ornice bude v předstihu oznámeno orgánu ochrany ZPF MěÚ Třinec a Magistrátu města Frýdku-Místku,
- na celé ploše zemědělských pozemků určených k nezemědělskému využití na dobu kratší než jeden rok zajistí žadatel uvedení pozemků do původního stavu,
- žadatel učiní opatření, aby během stavby nedošlo ke kontaminaci půdy,
- nejpozději 30 dnů před kolaudačním řízením předloží žadatel orgánu ochrany ZPF MěÚ Třinec doklady o způsobu využití ornice a potvrzení vlastníků o převzetí a následném rozprostření určeného množství ornice a podorničí na jednotlivých pozemcích.

18. Budou dodrženy předmětné podmínky Městského úřadu Třinec ze dne 9. 2. 2010, č.j. 75735/2009/SŘaÚP/Sa, resp. ze dne 29. 4. 2009, č.j. 31366/2008/ŽPaZ/Ks/246.4 zejména tyto podmínky:

    - před zahájením stavby nutno požádat příslušný orgán ochrany přírody o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
    - výkopové práce a následné terénní úpravy musí co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu,
    - zamýšlené vstupy na pozemky musí být včas projednány s vlastníky, popřípadě nájemcem pozemku,
    - kulturní vrstvy půdy (orniční vrstva a podorniční vrstva) budou ukládány odděleně od výkopové zeminy,

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9:00–17:00; Út, Čt 9:00–14:30; Pá 9:00–13:00
www.kr-moravskoslezsky.cz

- po ukončení nezemědělské činnosti neprodleně provést terénní úpravu, aby dotčená plocha mohla být rekultivována do původního stavu a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině,
- při práci na zemědělském půdním fondu je nutné průběžně provádět opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a její vegetační kryt,
- odpady vzniklé během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, která provozuje zařízení pro nakládání s odpady. Veškeré doklady o jejich předání budou předloženy odboru ŽPaZ MěÚ Třinec před užíváním stavby,
- odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, je nutno zajistit přednostně jejich využití. Skládkovat lze pouze odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný,
- během stavby bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Evidence bude čtvrtletně předkládána Městskému úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství nebo elektronicky zasílána na adresu ivona.adamikova@trinecko.cz,
- kácení dřevin bude provedeno pouze v době vegetačního klidu tj. od 1. 10. do 31. 3. nebo výjimečně v době vegetace po předchozím ornitologickém průzkumu za předpokladu, že nebude zjištěno žádné obsazené ptačí hnízdo,
- kolem lesních průseků budou provedeny výsadby dřevin – ochranné vegetační pásy. Pro výsadby budou použity geograficky původní dřeviny,
- protihlukové stěny a mostní objekty budou ozeleněny za pomoci popínavých rostlin,
- v maximální možné míře budou zachovány stávající vzrostlé dřeviny,
- investor na své náklady zajistí po dobu výstavby odborný dozor, který se bude podílet na eliminaci negativních vlivů v průběhu realizace záměru a bude zajišťovat provedení opatření v zájmu ochrany přírody. Tato odborně způsobilá osoba, která bude provádět odborný dozor, provede podrobnou dokumentaci o všech realizovaných opatřeních v zájmu ochrany přírody a každoročně nejpozději do 31. 1. běžného kalendářního roku, po celou dobu výstavby bude zasílat komplexní zprávu o realizovaných opatřeních v zájmu ochrany přírody za uplynulý rok příslušnému orgánu ochrany přírody MěÚ Třinec,
- investor oznámí orgánu ochrany přírody MěÚ Třinec zahájení prací nejpozději do 14 dnů ode dne zahájení prací a před zahájením stavebních prací oznámí odborně způsobilou osobu, která bude vykonávat odborný dozor,
- zahájení prací ve vodních tocích oznámí investor nejméně 14 dnů předem Českému rybářskému svazu, Výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko a příslušným místním organizacím Českého rybářského svazu)MO ČRS Třinec a MO ČRS Bystřice nad Olší),
- investor na svůj náklad zajistí, aby bezprostředně před zahájením prací v korytech vodních toků, byl v pracovním úseku proveden záchranný odlov ryb a proveden jejich transfer do části toku (výše proti proudu), který nebude zasažen úpravou. Pracovním úsekem se rozumí úsek toku, ve kterém budou probíhat práce, a dále úsek, který v důsledku těchto prací bude ovlivněn zákalem vody,
- práce v korytech vodních toků musí být realizovány mimo období rozmnožování a raného ontogenetického vývoje střevle potoční, vranky pruhoploutvé a vranky obecné (tj. mimo duben až srpen kalendářního roku),

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny: Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14:30; Pá 9.00–13:00
www.kr-moravskoslezsky.cz